

Johann Jeitler

Wien, 8.9.1962.

"Thermotrock"

THERMOELEKTRISCHE TROCKENLEGUNG

WIEN XV, STURZGASSE 10a Telephon 35 44 71

Upravi Muzeja Turopolja
u Velikoj Gorici
Profesor Višnja Huzjak

Prilikom našeg posjeta u Velikoj Gorici je bilo dogovoreno, da Vama šaljem predračun troškova za osušenje zidova zgrade Turopolja.

Rezimiramo još i rezultat pregleda zgrade i potrebne mere sušenja. Srednji stepen vlage zidova iznosi 86%. Medjutim je cigla još zdrava, da bi radovi za sušenje imali potpuni uspjeh. Sušenje unutrašnjih zidova vlažni. Sušenje unutrašnjih zidova je samo na kemijski način moguće, jer za sušenje na osnovi sistema Knapp'a ne bi bilo dosta cirkulacije zraka u prostorijama. Ali za vanjske zidove možemo Vama preporučiti sušenje na osnovi cirkulacije zraka po našem sistemu i sa našima patronama, koje naročito osiguravaju uspjeh izvedenog rada. Naš predračun je ograničen samo na vanjske zidove i iznosi:

57,5 metara	-	75 cm deblina zida	po	dinara	6.000.-	345.000.-
17,5 "	-	30 " " " "	"	"	3.900.-	68.250.-
8 "	-	40 " " " "	"	"	4.350.-	34.800.-

Ukupna svota dinara 448.050.-

U ovoj svoti se sadrži sav materijal, mašine u stručne radnike za izvod potrebnog posla. Jedan pomoćni radnik će biti sa vaše strane na naše raspolaganje na vreme radova, koje će trajati od prilike tjedan dana. Zbuka na zidovima mora biti skinuta, te treba da zgrada ostane u tom stanju 6-12 meseca. Ukoliko mi nakon nekoliko meseca dolazimo na pregled uspjeha rada, ćemo i dati savjet, kad se može iznova žbukati. Za uspjeh naših radova, da će zidovi za uvijek ostati suvi, dajemo potpunu pismenu garanciju. Očekivajući Vašu potvrdu, pozdravljamo Vas medjutim sa najvećim poštovanjem

Johann Jeitler
potpis: L.Krenat v.r.